

建设项目招标控制价汇总表

项目名称：惠州中学心理室建设项目

第1页， 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	惠州中学心理室建设项目			
一	惠州中学心理室建设项目			
1	惠州中学心理室建设项目-装修工程	212682.37		9557.36
2	惠州中学心理室建设项目-安装工程	67494.03		5399.02
	小计	280176.40		14956.38
合 计		280176.40		14956.38

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

项目名称：惠州中学心理室建设项目

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	惠州中学心理室建设项目			
1	惠州中学心理室建设项目-装修工程	212682.37		9557.36
2	惠州中学心理室建设项目-安装工程	67494.03		5399.02
合 计		280176.40		14956.38

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

标段:

第1页， 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	181937.69	
1.1	拆除工程	1632.76	
1.2	砌筑工程	25475.44	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	6929.19	
1.4	金属结构工程	6607.80	
1.5	门窗工程	20942.90	
1.6	楼地面装饰工程	23126.09	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	49771.95	
1.8	天棚工程	22468.51	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	24205.49	
1.10	其他装饰工程	777.56	
2	措施项目费	13183.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9557.36	
2.2	其他措施项目费	3626.39	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	195121.44	
6	增值税销项税额	17560.93	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

标段:

第2页， 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	工程造价	212682.37	
8	其中：人工费	53902.63	
招标控制价合计		212682.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第1页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					1632.76	
1	011610002001	拆除原有铝合金窗	1、门窗拆除(整樘)金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运6km	m2	32.640	6.35	207.26	
2	011610002002	拆除原有不锈钢门	1、门窗拆除(整樘)金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运6km	m2	5.720	22.76	130.19	
3	011601001001	拆除原有墙体	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运6km	m3	2.400	181.69	436.06	
4	011604001001	拆除原有地胶2厚	1、楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运6km	m2	46.900	11.78	552.48	
5	011606002001	拆除原有木饰面墙裙18厚	1、墙柱面拆除 木龙骨 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运6km	m2	26.400	11.62	306.77	
		砌筑工程					25475.44	
6	010402001001	外墙加气混凝土砌块200厚	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度20cm	m3	7.190	539.93	3882.10	
7	010402001002	内墙加气混凝土砌块200厚	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度20cm	m3	40.950	527.31	21593.34	
		混凝土及钢筋混凝土工程					6929.19	
本页小计							27108.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第2页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010502002001	构造柱 C25	1、构造柱	m3	2.590	700.96	1815.49	
9	010503004001	圈梁 C25	1、圈、过、弧形梁	m3	1.880	610.84	1148.38	
10	010503005001	过梁 C25	1、圈、过、弧形梁	m3	0.510	610.84	311.53	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.182	4673.46	850.57	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.449	4141.60	1859.58	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.018	5510.85	99.20	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.149	5667.36	844.44	
		金属结构工程					6607.80	
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	394.260	16.76	6607.80	
		门窗工程					20942.90	
16	010801001001	复合实木门	1、带门套成品装饰平开实木门 单开 2、单开门锁 3、成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(实木) 带门锁配件	樘	8.000	1099.83	8798.64	
17	010807006001	双层钢化清玻璃窗	1、平开窗安装 2、双层钢化玻璃窗 1.8厚108系铝合金型材, 6mm玻璃	m2	14.400	559.82	8061.41	
18	010802001001	钢化玻璃门	1、地弹门安装 铝合金玻璃门 2、铝合金玻璃门 8mm厚双层钢化清玻璃	m2	5.040	810.09	4082.85	
本页小计							34479.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第3页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					23126.09	
19	011103002001	地胶 2mm	1、地胶2mm 2、水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	198.860	103.44	20570.08	
20	011103002002	软垫 600x600x80mm	1、楼地面地毯 固定 不带垫	m2	8.660	139.83	1210.93	
21	011105005001	复合木踢脚	1、踢脚线 实木板	m2	4.920	273.39	1345.08	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					49771.95	
22	011201001001	内墙面一般抹灰	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙	m2	337.690	31.47	10627.10	
23	011201001002	外墙面一般抹灰	1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙	m2	56.570	44.03	2490.78	
24	011207001001	木饰面墙面	1、墙面成品木饰面 面层安装 直形 2、18厚免漆板	m2	24.820	106.23	2636.63	
25	011207001002	石膏板饰面（消防栓暗门）	1、轻钢龙骨 中距（mm）竖603横1500 2、龙骨上钉胶合板基层 3、饰面层 石膏板	m2	5.476	96.71	529.58	
26	011204003001	外墙面贴95*45纸皮砖	1、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	56.570	106.71	6036.58	
27	011210003001	玻璃隔断（带内置百叶）	1、隔断 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断	m2	40.510	236.02	9561.17	
28	011207001003	软包饰面 40mm	1、胶合板基层 18mm 2、饰面层 海棉软包 皮革面	m2	68.100	232.99	15866.62	
29	011207001004	埃特板饰面（玻璃隔断上）	1、钢檩条 2、40*40*2镀锌方通	m2	8.760	128.76	1127.94	
本页小计							72002.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第4页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、龙骨上钉胶合板 基层 9mm 4、饰面层 埃特墙板 9.5mm					
30	011207001005	石膏板饰面（玻璃隔断上）	1、钢檩条 2、40*40*2镀锌方通 3、龙骨上钉胶合板 基层 9mm 4、饰面层 石膏板 9.5mm	m2	11.860	75.51	895.55	
		天棚工程					22468.51	
31	011302001001	石膏板吊顶	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、天棚基层 胶合板 3、饰面层 石膏板	m2	109.510	115.88	12690.02	
32	011302001002	600*600铝扣板	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、天棚面层 方型铝扣板面层 600×600	m2	35.080	104.95	3681.65	
33	011302001003	铝条吊顶	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、铝合金格栅天棚	m2	55.250	110.35	6096.84	
		油漆、涂料、裱糊工程					24205.49	
34	011406001001	墙面抹灰面油漆	1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮3遍	m2	377.964	44.58	16849.64	
本页小计							40213.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第5页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、乳胶漆底油1遍 面油2遍 抹灰面 墙柱面// 扩:A1-15-160+A1-15-166*-1//换:无机乳胶漆 底漆 //换:无机乳胶漆 面漆					
35	011406001002	天花石膏板面油漆	1、成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面满刮3遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 石膏板面天棚面// 扩:A1-15-165+A1-15-166*-1//换:无机乳胶漆 底漆 //换:无机乳胶漆 面漆	m2	138.450	51.40	7116.33	
36	011406001003	墙面石膏板面油漆	1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮3遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 石膏板面墙柱面// 扩:A1-15-164+A1-15-166*-1//换:无机乳胶漆 底漆 //换:无机乳胶漆 面漆	m2	5.476	43.74	239.52	
		其他装饰工程					777.56	
37	011508001001	亚克力字体	1、泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面 2、1mm亚克力字体	个	14.000	55.54	777.56	
		分部分项小计					181937.69	
		措施项目						
本页小计							8133.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第6页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					2964.26	
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					2964.26	
	JSJ	综合脚手架					2964.26	
38	粤011701010001	满堂脚手架	1、满堂脚手架(钢管) 基本层4.8m	m2	198.860	12.56	2497.68	
39	粤011701009001	单排钢脚手架	1、单排钢脚手架高度(m以内) 10	m2	53.940	8.65	466.58	
	MMSAQW	密目式安全网						
40	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
41	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
42	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
43	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
44	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
45	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
46	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
47	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
48	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
49	SGBD001	施工便道		m	1.000			
50	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					3626.39	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)					3626.39	
51	011702003001	构造柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模	m2	26.960	80.41	2167.85	
本页小计							5132.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第7页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度4.8m 1.2内					
52	011702008001	圈梁	1、梁模板 圈梁模板	m2	19.030	53.98	1027.24	
53	011702009001	过梁	1、梁模板 圈梁模板	m2	7.990	53.98	431.30	
	CZYS	垂直运输						
	SGPSJS	施工排水、降水						
54	011707004001	二次搬运		项	1.000			
55	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
56	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
57	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
58	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
59	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					6590.65	
本页小计							1458.54	
合 计							188528.34	

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									
1	011610002001	拆除原有铝合金窗	m2	32.640	102.41		52.48	21.79	30.98	207.26	6.35元/m2
2	011610002002	拆除原有不锈钢门	m2	5.720	88.03		9.34	13.70	19.47	130.19	22.76元/m2
3	011601001001	拆除原有墙体	m3	2.400	218.51		106.74	45.76	65.05	436.06	181.69元/m3
4	011604001001	拆除原有地胶2厚	m2	46.900	407.79		4.00	57.94	82.36	552.48	11.78元/m2
5	011606002001	拆除原有木饰面墙裙18厚	m2	26.400	207.79		21.35	32.24	45.83	306.77	11.62元/m2
		小计			1024.53		193.91	171.43	243.69	1632.76	
		砌筑工程									
6	010402001001	外墙加气混凝土砌块200厚	m3	7.190	1163.15	2310.18		176.10	232.63	3882.10	539.93元/m3
7	010402001002	内墙加气混凝土砌块200厚	m3	40.950	6325.34	13045.07		957.66	1265.07	21593.34	527.31元/m3
		小计			7488.49	15355.25		1133.76	1497.70	25475.44	
		混凝土及钢筋混凝土工程									
8	010502002001	构造柱 C25	m3	2.590	488.31	1084.46	3.14	141.29	98.29	1815.49	700.96元/m3
9	010503004001	圈梁 C25	m3	1.880	217.46	821.48	2.30	63.18	43.95	1148.38	610.84元/m3
10	010503005001	过梁 C25	m3	0.510	58.99	222.85	0.62	17.14	11.92	311.53	610.84元/m3
11	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.182	129.27	651.06	4.86	38.56	26.82	850.57	4673.46元/t

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
12	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.449	214.69	1510.01	20.31	67.56	47.00	1859.58	4141.60元/t
13	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.018	22.43	64.36	0.99	6.73	4.68	99.20	5510.85元/t
14	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.149	216.30	510.38	8.28	64.57	44.92	844.44	5667.36元/t
		小计			1347.45	4864.60	40.50	399.03	277.58	6929.19	
		金属结构工程									
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	394.260	3381.20	2025.28		524.10	676.22	6607.80	16.76元/m2
		小计			3381.20	2025.28		524.10	676.22	6607.80	
		门窗工程									
16	010801001001	复合实木门	樘	8.000	676.72	7887.36		99.20	135.36	8798.64	1099.83元/樘
17	010807006001	双层钢化清玻璃窗	m2	14.400	312.42	7640.72		45.80	62.48	8061.41	559.82元/m2
18	010802001001	钢化玻璃门	m2	5.040	204.11	3775.60		29.92	40.82	4082.85	810.09元/m2
		小计			1193.25	19303.68		174.92	238.66	20942.90	
		楼地面装饰工程									
19	011103002001	地胶 2mm	m2	198.860	4805.82	13912.30	31.11	857.60	967.39	20570.08	103.44元/m2
20	011103002002	软垫 600x600x80mm	m2	8.660	225.00	906.61		39.89	45.00	1210.93	139.83元/m2
21	011105005001	复合木踢脚	m2	4.920	164.24	1112.53	0.63	29.23	32.97	1345.08	273.39元/m2

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		小计			5195.06	15931.44	31.74	926.72	1045.36	23126.09	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
22	011201001001	内墙面一般抹灰	m2	337.690	4734.01	4213.31		733.79	946.81	10627.10	31.47元/m2
23	011201001002	外墙面一般抹灰	m2	56.570	1317.99	706.17		204.29	263.60	2490.78	44.03元/m2
24	011207001001	木饰面墙面	m2	24.820	437.38	2047.63		64.11	87.47	2636.63	106.23元/m2
25	011207001002	石膏板饰面（消防栓暗门）	m2	5.476	107.18	350.03	27.04	20.80	26.84	529.58	96.71元/m2
26	011204003001	外墙面贴95*45纸皮砖	m2	56.570	3275.41	1601.34		507.69	655.08	6036.58	106.71元/m2
27	011210003001	玻璃隔断（带内置百叶）	m2	40.510	1293.51	7805.97		200.50	258.70	9561.17	236.02元/m2
28	011207001003	软包饰面 40mm	m2	68.100	1933.00	13247.48		299.61	386.60	15866.62	232.99元/m2
29	011207001004	埃特板饰面（玻璃隔断上）	m2	8.760	134.04	933.23	9.26	26.95	28.66	1127.94	128.76元/m2
30	011207001005	石膏板饰面（玻璃隔断上）	m2	11.860	175.52	638.40	10.48	34.19	37.20	895.55	75.51元/m2
		小计			13408.04	31543.56	46.78	2091.93	2690.96	49771.95	
		天棚工程									
31	011302001001	石膏板吊顶	m2	109.510	3532.57	7905.20	8.46	538.29	708.21	12690.02	115.88元/m2
32	011302001002	600*600铝扣板	m2	35.080	837.30	2548.98	2.71	126.59	168.00	3681.65	104.95元/m2
33	011302001003	铝条吊顶	m2	55.250	1404.21	4200.10	4.27	212.26	281.70	6096.84	110.35元/m2

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		小计			5774.08	14654.28	15.44	877.14	1157.91	22468.51	
		油漆、涂料、裱糊工程									
34	011406001001	墙面抹灰面油漆	m2	377.964	7741.25	6394.17		1166.58	1548.25	16849.64	44.58元/m2
35	011406001002	天花石膏板面油漆	m2	138.450	3458.89	2447.34		521.24	691.78	7116.33	51.40元/m2
36	011406001003	墙面石膏板面油漆	m2	5.476	109.22	93.04		16.46	21.84	239.52	43.74元/m2
		小计			11309.36	8934.55		1704.28	2261.87	24205.49	
		其他装饰工程									
37	011508001001	亚克力字体	个	14.000	266.31	420.52		37.46	53.26	777.56	55.54元/个
		小计			266.31	420.52		37.46	53.26	777.56	
		分部分项小计			50387.77	113033.16	328.37	8040.77	10143.21	181937.69	
		措施项目									
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费									
38	粤011701010001	满堂脚手架	m2	198.860	1455.21	446.55	60.09	233.67	303.06	2497.68	12.56元/m2
39	粤011701009001	单排钢脚手架	m2	53.940	277.53	63.99	19.54	45.81	59.41	466.58	8.65元/m2
40	粤011701013001	靠脚手架安全板	m2	1.000							
41	粤011701018001	围尼龙编织布	m2	1.000							

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
42	MBZC001	模板的支架	t	1.000							
43	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1.000							
44	SGWDZM001	施工围挡照明	项	1.000							
45	LSGGJTD001	临时钢管架通道	项	1.000							
46	粤011701014001	独立安全挡板	m2	1.000							
47	DZSBJC001	吊装设备基础	项	1.000							
48	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚	m2	1.000							
49	SGBD001	施工便道	m	1.000							
50	YBYL001	样板引路	项	1.000							
		小计			1732.74	510.54	79.63	279.48	362.47	2964.26	
	QTCSF	其他措施项目费									
51	011702003001	构造柱	m2	26.960	1101.26	473.73	58.61	305.62	231.97	2167.85	80.41元/m2
52	011702008001	圈梁	m2	19.030	479.12	298.91	17.40	130.83	99.31	1027.24	53.98元/m2
53	011702009001	过梁	m2	7.990	201.74	125.86	7.33	55.09	41.81	431.30	53.98元/m2
54	011707004001	二次搬运	项	1.000							
55	011707005001	冬雨季施工	项	1.000							

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-装修工程

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
56	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1.000							
57	011707007001	已完工程及设备保护	项	1.000							
58	011705001001	大型机械设备安拆费	项	1.000							
59	CSQTFY001	其他费用	项	1.000							
		小计			1782.12	898.50	83.34	491.54	373.09	3626.39	
		措施项目小计			3514.86	1409.04	162.97	771.02	735.56	6590.65	
		合计			53902.63	114442.20	491.34	8811.79	10878.77	188528.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			6593.10			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00	6593.10			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计			6593.10			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					6593.10			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	195121.440	9	17560.93
合 计					17560.93

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第1页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
1	00010003	机上人工		工日		0.567	230.00	230.00	130.30	130.30
2	00010010	人工费		元		53893.533	1.00	1.00	53893.53	53893.53
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	13.00	0.242	3448.95	3897.31	833.27	941.59
4	01010040-0001	螺纹钢 $\Phi 12\sim 16$		t	13.00	0.460	3212.83	3630.50	1478.54	1670.76
5	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内		t	13.00	0.152	3301.81	3731.05	501.88	567.12
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	13.00	17.439	4.77	5.39	83.18	93.99
7	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	6.403	5.25	5.93	33.61	37.97
8	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	2.763	5.25	5.93	14.50	16.38
9	01050001	钢丝绳 $\Phi 14.1\sim 15$		kg	13.00	0.400	3.66	4.14	1.46	1.66
10	01090022	圆钢 $\Phi 10$ 以内		t	13.00	0.018	3448.95	3897.31	63.46	71.71
11	01510020	铝合金型材 155系列		kg	13.00	166.946	23.04	26.04	3846.43	4347.27
12	01630130	吊装夹具		套	13.00	0.002	180.00	203.40	0.29	0.33
13	02030040	门窗密封橡胶条		m	13.00	129.470	2.55	2.88	330.15	372.87
14	02270070	土工布		m ²	13.00	5.657	6.69	7.56	37.85	42.77
15	02350001-0001	软包	40mm	m ²	13.00	74.910	136.88	154.67	10253.68	11586.33
16	03010126	自攻螺钉 M3 $\times$ 10		十套	13.00	83.629	0.25	0.28	20.91	23.42

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第2页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
17	03010132	自攻螺钉 M6×30		十套	13.00	80.048	1.14	1.29	91.25	103.26
18	03010195	木螺钉 M5×50		十套	13.00	28.161	0.32	0.36	9.01	10.14
19	03010215	木螺钉 M3.5×22~25		十套	13.00	19.698	0.21	0.24	4.14	4.73
20	03010320	螺母 综合		十个	13.00	70.344	2.82	3.19	198.37	224.40
21	03010430	六角螺栓 综合		kg	13.00	0.431	5.58	6.31	2.41	2.72
22	03011315	高强螺栓		kg	13.00	2.438	12.00	13.56	29.26	33.06
23	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	13.00	58.470	2.65	2.99	154.94	174.82
24	03013151	膨胀螺栓 M8×80		十套	13.00	13.854	4.54	5.13	62.90	71.07
25	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	13.00	35.172	0.99	1.12	34.82	39.39
26	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	1.638	5.36	6.06	8.78	9.93
27	03019011	圆钉 30~45		kg	13.00	0.504	3.65	4.12	1.84	2.08
28	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	15.718	3.54	4.00	55.64	62.87
29	03019031	射钉		十个	13.00	1049.921	0.06	0.07	63.00	73.49
30	03019041	枪钉		盒	13.00	0.447	6.35	7.18	2.84	3.21
31	03019051	水泥钉		kg	13.00	0.092	6.52	7.37	0.60	0.68
32	03019161	马钉 综合		kg	13.00	15.770	5.21	5.89	82.16	92.89

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第3页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
33	03032015	单开门锁		把	13.00	8.000				
34	03033051	不锈钢铰链 5#		只	13.00	24.240	7.72	8.72	187.13	211.37
35	03033071	门磁吸		只	13.00	8.000	12.82	14.49	102.56	115.92
36	03134011	水砂纸		张	13.00	43.243	0.77	0.87	33.30	37.62
37	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	13.00	6.891	4.71	5.32	32.46	36.66
38	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	13.00	0.563	12.75	14.41	7.17	8.11
39	03139521	合金钢钻头 Φ10		个	13.00	0.670	4.57	5.16	3.06	3.46
40	03210090	钢丝网 综合		m2	13.00	433.686	3.53	3.99	1530.91	1730.41
41	03213001	铁件 综合		kg	13.00	83.009	5.09	5.75	422.52	477.30
42	03213111	镀锌铁码		支	13.00	134.395	0.47	0.53	63.17	71.23
43	03213121	镀锌铁件		kg	13.00	1.195	4.55	5.14	5.44	6.14
44	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	1.007	353.77	399.76	356.32	402.64
45	04030015	中砂		m3	3.00	0.018	197.21	203.13	3.65	3.76
46	04090105	羧甲基纤维素		kg	13.00	0.676	6.00	6.78	4.06	4.58
47	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	13.00	1.906	6939.12	7841.21	13228.04	14947.70
48	05030080	松杂板枋材		m3	13.00	0.329	1617.17	1827.40	532.37	601.58

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第4页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
49	05030180	松木板		m3	13.00	0.026	1470.90	1662.12	38.39	43.38
50	05030320	垫木		m3	13.00	0.001	1549.95	1751.44	1.70	1.93
51	05030370	松杂直边板		m3	13.00	0.119	1450.55	1639.12	173.05	195.55
52	05050050-0001	阻燃板12mm		m2	13.00	5.750	29.51	33.35	169.68	191.76
53	05050070-0001	阻燃板9mm		m2	13.00	167.024	22.16	25.04	3701.24	4182.27
54	05050080	胶合板 2440×1220×9		m2	13.00	6.205	22.16	25.04	137.50	155.37
55	05050080-0001	阻燃胶合板 2440×1220×18		m2	13.00	71.505	38.00	42.94	2717.19	3070.42
56	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	13.00	4.367	51.61	58.32	225.38	254.68
57	06050001-0001	钢化玻璃 5	带内置百叶	m2	13.00	42.536	85.42	96.53	3633.38	4105.95
58	07070002	瓷质锦砖 粒径45×95		m2	13.00	58.267	23.04	26.04	1342.47	1517.28
59	07290020	地毯烫带		m	13.00	5.683	1.03	1.16	5.85	6.59
60	07290030-0001	软垫	600x600x80mm	m2	13.00	9.093	97.35	110.00	885.20	1000.23
61	09010010-0001	防潮石膏板 9.5mm		m2	13.00	157.826	9.91	11.20	1564.05	1767.65
62	09010010-0002	纸面石膏板9.5mm		m2	13.00	5.750	8.85	10.00	50.89	57.50
63	09050050-0001	铝扣板 600×600×0.8		m2	13.00	36.132	65.67	74.21	2372.81	2681.39
64	09190010-0001	埃特板 9.5mm		m2	13.00	9.198	56.68	64.05	521.34	589.13

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第5页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
65	09370001-0001	铝条板吊顶		m2	13.00	56.355	68.41	77.30	3855.25	4356.24
66	10010040	轻钢中龙骨		m	13.00	273.052	3.58	4.05	977.53	1105.86
67	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	13.00	149.864	3.75	4.24	561.99	635.43
68	10010070	镀锌轻钢龙骨 75×40		m	13.00	10.922	5.93	6.70	64.77	73.18
69	10010080	镀锌轻钢龙骨 75×50		m	13.00	5.825	7.01	7.92	40.84	46.14
70	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	13.00	227.606	3.58	4.05	814.83	921.80
71	12010001	地毯木条		m	13.00	9.471	0.86	0.97	8.15	9.19
72	12010160-0001	复合木踢脚		m2	13.00	5.166	207.08	234.00	1069.78	1208.84
73	12010280	木压条 15×40		m	13.00	139.864	2.29	2.59	320.29	362.25
74	12030160	铝合金条 地毯用		m	13.00	0.846	1.72	1.94	1.46	1.64
75	13010210	环氧富锌底漆		kg	13.00	0.172	22.22	25.11	3.83	4.33
76	13030450-0001	无机胶漆 底漆		kg	13.00	55.380	16.06	18.15	889.40	1005.15
77	13030460-0001	无机胶漆 面漆		kg	13.00	124.874	16.06	18.15	2005.48	2266.47
78	13030490	腻子粉 成品(防水型)		kg	13.00	1310.119	4.58	5.18	6000.35	6786.42
79	13030590	水泥自流平混合料		kg	13.00	835.212	1.12	1.27	935.44	1060.72
80	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	2.454	12.56	14.19	30.82	34.82

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第6页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
81	13330220-0001	地胶2mm		m2	13.00	218.746	53.10	60.00	11615.41	13124.76
82	13410010	嵌缝料		kg	13.00	2.696	0.58	0.66	1.56	1.78
83	13410050	软填料		kg	13.00	4.635	3.90	4.41	18.08	20.44
84	14010001	防腐油		kg	13.00	1.205	31.33	35.40	37.77	42.67
85	14010030	松节油		kg	13.00	0.274	8.84	9.99	2.42	2.74
86	14030020	灯用煤油		kg	13.00	0.128	14.94	16.88	1.91	2.16
87	14350250	隔离剂		kg	13.00	5.398	7.05	7.97	38.06	43.02
88	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	13.00	0.017	31.25	35.31	0.54	0.61
89	14350870	发泡剂 750ml		支	13.00	8.000	29.45	33.28	235.60	266.24
90	14390070	氧气		m3	13.00	0.450	5.16	5.83	2.32	2.62
91	14390100	乙炔气		kg	13.00	0.248	13.30	15.03	3.29	3.72
92	14410020	202胶 FSC-2		kg	13.00	2.352	19.76	22.33	46.48	52.52
93	14410110	白乳胶		kg	13.00	3.381	6.13	6.93	20.72	23.43
94	14410120	玻璃胶		L	13.00	6.263	33.47	37.82	209.62	236.86
95	14410130	玻璃胶 335克/支		支	13.00	10.223	13.73	15.51	140.36	158.55
96	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	89.487	14.02	15.84	1254.61	1417.47

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第7页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
97	14410490	墙边胶		L	13.00	2.362	46.77	52.85	110.45	124.81
98	14410500	乳液		kg	13.00	0.913	5.83	6.59	5.33	6.02
99	14410580	万能胶 1kg/瓶		kg	13.00	20.430	11.97	13.53	244.55	276.42
100	14410600	胶粘剂		kg	13.00	0.631	1.88	2.12	1.19	1.34
101	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$		m	13.00	15.834	13.08	14.78	207.10	234.02
102	33010640-0001	40*40*2镀锌方通		t	13.00	0.081	4344.27	4909.03	353.19	399.10
103	33310040-0001	18厚免漆板		m2	13.00	26.061	71.68	81.00	1868.05	2110.94
104	33310055-0001	成品装饰单开木门及门套 0.9m $\times$ 2.1m(实木)	带门锁配件	樘	13.00	8.000	919.91	1039.50	7359.28	8316.00
105	34090010	白棉纱		kg	13.00	4.641	11.47	12.96	53.24	60.15
106	34110010	水		m3	3.00	12.872	4.07	4.19	52.39	53.93
107	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	13.00	1.023	5.74	6.49	5.87	6.64
108	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	0.402	7.05	7.97	2.84	3.21
109	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	0.847	5.02	5.67	4.25	4.80
110	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	3.431	4.31	4.87	14.79	16.71
111	35090230	钢支撑		kg	13.00	16.895	4.86	5.49	82.11	92.76
112	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	3.00	0.024	585.37	602.93	14.22	14.65

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-装修工程

第8页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
113	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	3.00	3.760	520.77	536.39	1957.94	2016.67
114	80010680-0001	预拌水泥砂浆 M7.5	WP	m3	3.00	8.950	530.41	546.32	4747.01	4889.40
115	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	5.030	413.54	425.95	2080.02	2142.44
116	99450630	折旧费		元	13.00	75.296	1.00	1.13	75.30	85.08
117	99450640	检修费		元	13.00	13.773	1.00	1.13	13.77	15.56
118	99450650	维护费		元	13.00	53.793	1.00	1.13	53.79	60.79
119	99450660	安拆费		元	13.00	25.562	1.00	1.13	25.56	28.89
120	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	9.134	8.59	9.71	78.46	88.69
121	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	8.890	7.20	8.14	64.01	72.36
122	99450700	电	(机械用)	kw·h	13.00	85.046	0.59	0.67	50.18	56.98
123	99450760	其他材料费		元		596.518	1.00	1.00	596.52	596.52
124	补充主材01	双层钢化玻璃窗	1.8厚108系铝合金型材， 6mm玻璃	m2	13.00	14.400	483.97	546.89	6969.17	7875.22
125	补充主材02	铝合金玻璃门	8mm厚双层钢化清玻璃	m2	13.00	5.040	752.21	850.00	3791.14	4284.00
126	补充主材03	1mm亚克力字体		个	13.00	14.000	26.55	30.00	371.70	420.00

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	55931.70	
1.1	惠州中学心理室装修项目	55931.70	
2	措施项目费	5989.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5399.02	
2.2	其他措施项目费	590.41	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	61921.13	
6	增值税销项税额	5572.90	
7	工程造价	67494.03	
8	其中：人工费	15452.12	
招标控制价合计		67494.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第1页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		惠州中学心理室装修项目					55931.70	
		电气照明工程					37839.95	
1	030404017001	配电箱 AL	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2、配电箱 AL	台	1.000	1860.14	1860.14	
2	030411002001	金属线槽 200*150	1、金属线槽安装 宽*高(mm以内) 600 2、金属线槽 200*150 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 4、圆钢 5、扁钢 6、角钢 7、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 8、手工除锈 一般钢结构 轻锈 9、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 10、醇酸防锈漆 11、一般钢结构 调和漆 第2遍 12、醇酸调和漆	m	33.885	131.74	4464.01	
3	030411001001	配管 PC20 (暗敷)	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20	m	319.082	8.38	2673.91	
本页小计							8998.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第2页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16	m	2.000	115.16	230.32	
5	030408006001	电力电缆头 16mm2	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	2.000	99.53	199.06	
6	030411004001	配线 WDZB-BYJ-B1-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、WDZB-BYJ-B1-2.5	m	962.171	4.81	4628.04	
7	030411004002	配线 WDZB-BYJ-B1-4	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、WDZB-BYJ-B1-4	m	1779.688	6.54	11639.16	
8	030413002001	凿(压)槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	104.000	24.54	2552.16	
9	030404034001	一位开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、一位开关	个	3.000	16.37	49.11	
10	030404034002	二位开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、二位开关	个	6.000	19.19	115.14	
本页小计							19412.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第3页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004001	600*600平板灯	1、LED方型扣板式 天花灯安装 半周长 (mm) >1000 2、600*600平板灯 36W 5500K	套	8.000	84.18	673.44	
12	030412004002	暗藏射灯	1、点光源艺术装饰 灯具安装 射灯 吸 顶式 示意图号： 182、183、184、 185、186、187 2、暗藏射灯 开孔 90mm 9W 5500K	套	63.000	64.35	4054.05	
13	030412004003	D600吸顶灯	1、点光源艺术装饰 灯具安装 吸顶式 示意图号：178 2、D600吸顶灯 80W 5500K	套	1.000	177.65	177.65	
14	030412004004	D350铝罩亚克力吸 顶灯	1、点光源艺术装饰 灯具安装 吸顶式 示意图号：178 2、D350铝罩亚克力 吸顶灯 24W 5500K	套	6.000	139.78	838.68	
15	030412004005	D500铝罩亚克力吸 顶灯	1、点光源艺术装饰 灯具安装 吸顶式 示意图号：178 2、D500铝罩亚克力 吸顶灯 40W 5500K	套	6.000	220.07	1320.42	
16	030412004006	D1400铝罩亚克力 吸顶灯	1、点光源艺术装饰 灯具安装 吸顶式 示意图号：178 2、D1400铝罩亚克 力吸顶灯 80W 5500K	套	1.000	299.86	299.86	
本页小计							7364.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第4页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030412004007	T5灯管	1、LED装饰灯安装 LED灯带 自粘软灯带 2、T5灯管 1.2米长 每米21W 4000K	m	11.701	24.22	283.40	
18	030404035001	二三孔插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插 座安装 单相(A以 下) 16 2、二三孔插座	个	12.000	19.18	230.16	
19	030404035002	空调插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插 座安装 单相(A以 下) 16 2、空调插座	个	8.000	20.55	164.40	
20	030404035003	二三孔桌面插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插 座安装 单相(A以 下) 16 2、二三孔桌面插座	个	5.000	19.18	95.90	
21	030404035004	地面插座	1、控制设备及低压 电器安装 单相暗插 座安装 单相(A以 下) 16 2、地面插座	个	7.000	38.23	267.61	
22	030411006001	开关(插座)盒	1、接线盒安装 开 关(插座)盒 暗装 2、开关(插座)盒	个	41.000	7.98	327.18	
23	030411006002	接线盒	1、接线盒安装 接 线盒 暗装 2、接线盒	个	85.000	8.19	696.15	
		应急照明工程					4153.65	
24	030404017002	配电箱 ALE	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电 箱安装 悬挂式(半	台	1.000	453.08	453.08	
本页小计							2517.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第5页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			周长m以内) 1.5 2、配电箱 ALE					
25	030411001002	配管 PC20 (暗敷)	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20	m	3.000	8.38	25.14	
26	030411001003	配管 SC20 (暗敷)	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 SC20	m	71.219	12.71	905.19	
27	030411004003	配线 ZR-BV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、ZR-BV-2.5	m	3.000	4.13	12.39	
28	030411004004	配线 ZN-BV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、ZN-BV-2.5	m	155.278	5.69	883.53	
29	030413002002	凿(压)槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	11.900	24.54	292.03	
30	030412004008	A型消防应急照明灯(吸顶)	1、标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 2、A型消防应急照明灯(吸顶) LED光源;5W;DC36V	套	9.000	103.83	934.47	
本页小计							3052.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第6页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412004009	壁装A型消防疏散方向标志灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、壁装A型消防疏散方向标志灯 LED光源;1W;DC36V	套	1.000	74.30	74.30	
32	030412004010	A型双面多信息复合标志灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、壁装A型消防疏散方向标志灯 LED光源;1W;DC36V	套	1.000	82.23	82.23	
33	030412004011	壁装A型消防疏散出口标志灯(中型)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、壁装A型消防疏散出口标志灯(中型) LED光源;1W;DC36V	套	5.000	72.05	360.25	
34	030411006003	接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒	个	16.000	8.19	131.04	
		弱电工程					13938.10	
35	030411002002	金属线槽 150*100	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 150*100 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 4、圆钢 5、扁钢	m	28.807	108.68	3130.74	
本页小计							3778.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第7页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、角钢 7、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 8、手工除锈 一般钢结构 轻锈 9、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 10、醇酸防锈漆 11、一般钢结构 调和漆 第2遍 12、醇酸调和漆					
36	030502001001	弱电柜 12U 600*600*640	1、标准机柜安装 BA23 2、弱电柜 12U 600*600*640	台	1.000	815.84	815.84	
37	030501012001	24口交换机	1、工作组级交换机 安装 2、24口交换机	台/套	1.000	898.01	898.01	
38	030507006001	门禁控制器	1、出入口控制设备 门禁控制器 双门 2、门禁控制器	台	1.000	640.30	640.30	
39	030411005001	应急消防电箱	1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 2、应急消防电箱	个	1.000	395.96	395.96	
40	030411001004	配管 PC20 (暗敷)	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20	m	170.258	8.38	1426.76	
41	030411004005	配线 RVVP-8*0.75	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 0.75	m	68.847	13.16	906.03	
本页小计							5082.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第8页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、RVVP-8*0.75					
42	030411004006	配线 RVV-2x2.5	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 2.5 2、RVV-2x2.5	m	17.788	6.56	116.69	
43	030502005001	双绞线缆 UTP-Cat6-4P	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、UTP-Cat6-4P	m	353.349	3.39	1197.85	
44	030413002003	凿(压)槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	54.300	24.54	1332.52	
45	030502012001	单网络信息插座	1、安装光纤信息插座 单口 2、单网络信息插座	个	17.000	25.78	438.26	
46	030501009001	无线AP	1、路由器设备安装、调试 局域网路由器 2、无线AP	台	3.000	555.26	1665.78	
47	030507007001	门磁开关	1、出入口执行机构设备 电磁吸力锁 2、门磁开关	台	2.000	208.33	416.66	
48	030502019001	双绞线缆测试	1、4对双绞线缆测试 五类以上	链路(点、芯)	17.000	22.42	381.14	
49	030411006004	开关(插座)盒	1、接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 2、开关(插座)盒	个	22.000	7.98	175.56	
		分部分项小计					55931.70	
		措施项目						
本页小计							5724.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第9页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
50	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
51	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
52	SGBD001	施工便道		项	1.000			
53	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
54	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					590.41	
55	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
56	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
57	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	590.41	590.41	
58	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
59	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
60	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
61	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计					590.41	
本页小计							590.41	
合 计							56522.11	

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第1页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
		惠州中学心理室装修项目										
		电气照明工程										
1	030404017001	配电箱 AL	台	1.000	268.41	17.93	1434.95	5.40	78.69	54.76	1860.14	1860.14元/台
2	030411002001	金属线槽 200*150	m	33.885	1727.73	138.43	1641.52	81.69	512.88	361.88	4464.01	131.74元/m
3	030411001001	配管 PC20（暗敷）	m	319.082	1411.76	55.68	519.49		405.74	282.34	2673.91	8.38元/m
4	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	m	2.000	16.09	0.97	204.81	0.40	4.74	3.30	230.32	115.16元/m
5	030408006001	电力电缆头 16mm2	个	2.000	68.66	96.92			19.74	13.74	199.06	99.53元/个
6	030411004001	配线 WDZB-BYJ-B1-2.5	m	962.171	749.07	165.02	3344.61		215.24	149.81	4628.04	4.81元/m
7	030411004002	配线 WDZB-BYJ-B1-4	m	1779.688	1216.25	307.89	9514.28		349.53	243.28	11639.16	6.54元/m
8	030413002001	凿(压)槽	m	104.000	1371.86	511.89			394.26	274.35	2552.16	24.54元/m
9	030404034001	一位开关	个	3.000	23.36	2.71	11.66		6.71	4.67	49.11	16.37元/个
10	030404034002	二位开关	个	6.000	48.86	7.70	34.76		14.05	9.77	115.14	19.19元/个

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第2页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
11	030412004001	600*600平板灯	套	8.000	91.96	11.45	525.20		26.43	18.39	673.44	84.18元/套
12	030412004002	暗藏射灯	套	63.000	651.42	156.68	2928.24		187.24	130.28	4054.05	64.35元/套
13	030412004003	D600吸顶灯	套	1.000	17.27	2.49	149.48		4.96	3.45	177.65	177.65元/套
14	030412004004	D350铝罩亚克力吸顶灯	套	6.000	103.62	14.92	669.63		29.78	20.72	838.68	139.78元/套
15	030412004005	D500铝罩亚克力吸顶灯	套	6.000	103.62	14.92	1151.40		29.78	20.72	1320.42	220.07元/套
16	030412004006	D1400铝罩亚克力吸顶灯	套	1.000	17.27	2.49	271.69		4.96	3.45	299.86	299.86元/套
17	030412004007	T5灯管	m	11.701	6.08	0.59	273.69		1.74	1.22	283.40	24.22元/m
18	030404035001	二三孔插座	个	12.000	95.42	10.82	77.35		27.42	19.08	230.16	19.18元/个
19	030404035002	空调插座	个	8.000	63.62	7.22	62.58		18.28	12.72	164.40	20.55元/个
20	030404035003	二三孔桌面插座	个	5.000	39.76	4.51	32.23		11.43	7.95	95.90	19.18元/个
21	030404035004	地面插座	个	7.000	55.66	6.31	178.50		16.00	11.13	267.61	38.23元/个

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第3页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
22	030411006001	开关（插座）盒	个	41.000	180.36	17.02	41.82		51.82	36.08	327.18	7.98元/个
23	030411006002	接线盒	个	85.000	350.80	87.64	86.70		100.81	70.13	696.15	8.19元/个
		小计			8678.91	1642.20	23154.59	87.49	2512.23	1753.22	37839.95	
		应急照明工程										
24	030404017002	配电箱 ALE	台	1.000	220.56	30.44	94.58		63.39	44.11	453.08	453.08元/台
25	030411001002	配管 PC20（暗敷）	m	3.000	13.27	0.52	4.88		3.81	2.65	25.14	8.38元/m
26	030411001003	配管 SC20（暗敷）	m	71.219	354.15	115.61	262.54		101.78	70.83	905.19	12.71元/m
27	030411004003	配线 ZR-BV-2.5	m	3.000	2.34	0.51	8.42		0.67	0.47	12.39	4.13元/m
28	030411004004	配线 ZN-BV-2.5	m	155.278	120.90	26.63	676.49		34.74	24.18	883.53	5.69元/m
29	030413002002	凿(压)槽	m	11.900	156.97	58.57			45.11	31.39	292.03	24.54元/m
30	030412004008	A型消防应急照明灯(吸顶)	套	9.000	209.74	30.49	592.03		60.28	41.95	934.47	103.83元/套
31	030412004009	壁装A型消防疏散方向标志灯	套	1.000	23.30	3.43	36.21		6.70	4.66	74.30	74.30元/套
32	030412004010	A型双面多信息复合标志灯	套	1.000	23.30	3.43	44.14		6.70	4.66	82.23	82.23元/套

综合单价计算表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第4页，共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
33	030412004011	壁装A型消防疏散出口标志灯(中型)	套	5.000	116.52	17.14	169.78		33.49	23.31	360.25	72.05元/套
34	030411006003	接线盒	个	16.000	66.03	16.50	16.32		18.98	13.20	131.04	8.19元/个
		小计			1307.08	303.27	1905.39		375.65	261.41	4153.65	
		弱电工程										
35	030411002002	金属线槽 150*100	m	28.807	1316.91	117.68	956.89	69.44	392.35	277.26	3130.74	108.68元/m
36	030502001001	弱电柜 12U 600*600*640	台	1.000	98.12	16.73	606.19	29.93	39.26	25.61	815.84	815.84元/台
37	030501012001	24口交换机	台/套	1.000	146.89	9.20	646.02	14.26	49.41	32.23	898.01	898.01元/台/套
38	030507006001	门禁控制器	台	1.000	195.92	5.78	336.28	2.04	60.69	39.59	640.30	640.30元/台
39	030411005001	应急消防电箱	个	1.000	86.83	1.32	265.49		24.96	17.37	395.96	395.96元/个
40	030411001004	配管 PC20（暗敷）	m	170.258	753.44	29.72	277.25		216.54	150.68	1426.76	8.38元/m
41	030411004005	配线 RVVP-8*0.75	m	68.847	81.79	12.96	770.53		23.51	16.36	906.03	13.16元/m
42	030411004006	配线 RVV-2x2.5	m	17.788	14.31	3.03	92.47		4.11	2.86	116.69	6.56元/m
43	030502005001	双绞线缆 UTP-Cat6-4P	m	353.349	349.77	9.33	645.06	11.02	110.62	72.14	1197.85	3.39元/m

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第5页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
44	030413002003	凿(压)槽	m	54.300	716.27	267.26			205.85	143.24	1332.52	24.54元/m
45	030502012001	单网络信息插座	个	17.000	93.67	8.50	288.66		28.73	18.70	438.26	25.78元/个
46	030501009001	无线AP	台	3.000	441.39	8.64	976.98	10.05	138.42	90.30	1665.78	555.26元/台
47	030507007001	门磁开关	台	2.000	242.06	7.28	44.24	0.30	74.30	48.48	416.66	208.33元/台
48	030502019001	双绞线缆测试	链路 (点、 芯)	17.000	241.57	5.95		7.48	76.33	49.81	381.14	22.42元/ 链路(点、 芯)
49	030411006004	开关（插座）盒	个	22.000	96.78	9.13	22.44		27.81	19.36	175.56	7.98元/个
		小计			4875.72	512.51	5928.50	144.52	1472.89	1003.99	13938.10	
		小计									55931.70	
		分部分项小计			14861.71	2457.98	30988.48	232.01	4360.77	3018.62	55931.70	
		措施项目										
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费										
50	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1.000								
51	SGWDZM001	施工围挡照明	项	1.000								

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第6页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
52	SGBD001	施工便道	项	1.000								
53	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1.000								
54	YBYL001	样板引路	项	1.000								
		小计										
	QTCSF	其他措施项目费										
55	031301010001	安装与生产同时进行施工增加	项	1.000								
56	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	项	1.000								
57	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	590.41						590.41	590.41元/项
58	031302003001	非夜间施工增加	项	1.000								
59	031302007001	高层施工增加	项	1.000								
60	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1.000								
61	031301018001	其他措施	项	1.000								
		小计			590.41						590.41	
		措施项目小计			590.41						590.41	

综合单价计算表

工程名称： 惠州中学心理室建设项目-安装工程

第7页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
		合 计			15452.12	2457.98	30988.48	232.01	4360.77	3018.62	56522.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程

标段:

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			5399.02			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5399.02			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			5399.02			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					5399.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	61921.130	9	5572.90
合 计					5572.90

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第1页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
1	00010003	机上人工		工日		0.152	230.00	230.00	34.96	34.96
2	00010010	人工费		元		14861.791	1.00	1.00	14861.79	14861.79
3	01010011	圆钢		kg	13.00	8.098	3.45	3.90	27.94	31.58
4	01030035	镀锌低碳钢丝	φ1.2~2.5	kg	13.00	4.140	5.25	5.93	21.73	24.55
5	01130003	扁钢		kg	13.00	22.270	3.74	4.23	83.29	94.20
6	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	1.500	4.27	4.83	6.41	7.25
7	01210045	角钢		kg	13.00	75.920	3.74	4.23	283.94	321.14
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	13.00	0.027	26.42	29.85	0.70	0.79
9	02130050	三色塑料带 综合		kg	13.00	0.180	10.30	11.64	1.85	2.10
10	02270001	棉纱		kg	13.00	7.619	11.47	12.96	87.39	98.74
11	02270020	白布		kg	13.00	0.994	2.75	3.11	2.73	3.09
12	03010130	自攻螺钉 M5×25		十套	13.00	0.816	0.78	0.88	0.64	0.72
13	03010136	自攻螺钉 M8×35		十套	13.00	0.816	1.74	1.97	1.42	1.61
14	03010137	自攻螺钉 M10×30~50		十套	13.00	0.408	2.52	2.85	1.03	1.16
15	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	13.00	19.344	0.18	0.20	3.48	3.87
16	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm2	十套	13.00	6.583	10.38	11.73	68.33	77.22

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第2页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
17	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	13.00	46.143	0.43	0.49	19.84	22.61
18	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13.00	7.974	5.04	5.70	40.19	45.45
19	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	13.00	0.816	2.80	3.16	2.28	2.58
20	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	13.00	0.408	3.15	3.56	1.29	1.45
21	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13.00	0.449	5.82	6.58	2.61	2.95
22	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	13.00	20.460	0.60	0.68	12.28	13.91
23	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	13.00	1.100	1.58	1.79	1.74	1.97
24	03014281	镀锌锁紧螺母 DN15×3		十套	13.00	6.489	2.94	3.32	19.08	21.54
25	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	13.00	22.473	3.81	4.31	85.62	96.86
26	03131001	砂轮片 综合		片	13.00	35.742	12.87	14.54	460.00	519.69
27	03134021	铁砂布 0~2#		张	13.00	5.834	0.94	1.06	5.48	6.18
28	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	13.00	3.389	4.71	5.32	15.96	18.03
29	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	0.260	7.69	8.69	2.00	2.26
30	03137041	焊锡膏		kg	13.00	0.328	47.01	53.12	15.44	17.44
31	03138001	锡基钎料		kg	13.00	4.046	52.47	59.29	212.30	239.89
32	03139001	冲击钻头 Φ8		个	13.00	0.028	3.42	3.86	0.10	0.11

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第3页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
33	03139021	冲击钻头 Φ12		个	13.00	0.048	8.55	9.66	0.41	0.46
34	03139071	冲击钻头 Φ6~8		个	13.00	1.420	2.76	3.12	3.92	4.43
35	03139281	钢锯条		条	13.00	9.812	0.43	0.49	4.22	4.81
36	03139321	钢丝刷子		把	13.00	0.152	12.82	14.49	1.95	2.20
37	03139521	合金钢钻头 Φ10		个	13.00	0.004	4.57	5.16	0.02	0.02
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	0.340	353.77	399.76	120.42	136.08
39	04030015	中砂		m3	3.00	1.191	197.21	203.13	234.96	242.01
40	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	0.228	13.99	15.81	3.19	3.60
41	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	0.030	7.75	8.76	0.23	0.26
42	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	0.282	7.17	8.10	2.03	2.29
43	13010135	醇酸调和漆		kg	13.00	1.518	12.48	14.10	18.95	21.41
44	13030240	厚漆		kg	13.00	0.043	10.26	11.59	0.44	0.49
45	13030795	醇酸防锈漆		kg	13.00	2.136	12.56	14.19	26.83	30.31
46	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.00	0.304	12.56	14.19	3.81	4.31
47	13050210	沥青绝缘漆		kg	13.00	0.003	6.20	7.01	0.02	0.02
48	14030040	汽油 综合		kg	13.00	17.298	8.59	9.71	148.59	167.97

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第4页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
49	14050040	溶剂汽油		kg	13.00	0.739	7.17	8.10	5.30	5.99
50	14050050	溶剂油		kg	13.00	0.329	3.94	4.45	1.30	1.46
51	14090010	电力复合脂		kg	13.00	0.866	14.45	16.33	12.51	14.14
52	14330320	硬脂酸		kg	13.00	0.001	6.33	7.15	0.01	0.01
53	14350190	多功能上光清洁剂		盒	13.00	0.400	8.20	9.27	3.28	3.71
54	14410600	胶粘剂		kg	13.00	0.394	1.88	2.12	0.74	0.84
55	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	0.430	0.40	0.45	0.17	0.19
56	18030605	固定卡子 φ90		个	13.00	4.120	3.03	3.42	12.48	14.09
57	25000001-0001	600*600平板灯	36W 5500K	套	13.00	8.080	65.00	73.45	525.20	593.48
58	25000001-0002	暗藏射灯	开孔90mm 9W 5500K	套	13.00	63.630	46.02	52.00	2928.25	3308.76
59	25000001-0003	D600吸顶灯	80W 5500K	套	13.00	1.010	148.00	167.24	149.48	168.91
60	25000001-0004	D350铝罩亚克力吸顶灯	24W 5500K	套	13.00	6.060	110.50	124.87	669.63	756.71
61	25000001-0005	D500铝罩亚克力吸顶灯	40W 5500K	套	13.00	6.060	190.00	214.70	1151.40	1301.08
62	25000001-0006	D1400铝罩亚克力吸顶灯	80W 5500K	套	13.00	1.010	269.00	303.97	271.69	307.01
63	25000001-0007	A型消防应急照明灯(吸顶)	LED光源;5W;DC36V	套	13.00	9.090	65.13	73.60	592.03	669.02
64	25000001-0008	壁装A型消防疏散方向标志灯	LED光源;1W;DC36V	套	13.00	1.010	35.85	40.51	36.21	40.92

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第5页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
65	25000001-0009	A型双面多信息复合标志灯	LED光源;1W;DC36V	套	13.00	1.010	43.70	49.38	44.14	49.87
66	25000001-0010	壁装A型消防疏散出口标志灯(中型)	LED光源;1W;DC36V	套	13.00	5.050	33.62	37.99	169.78	191.85
67	25570010-0001	T5灯管	1.2米长 每米21W 4000K	m	13.00	11.818	23.16	26.17	273.70	309.28
68	26050001	二位开关		个	13.00	6.120	5.68	6.42	34.76	39.29
69	26050001-0001	一位开关		个	13.00	3.060	3.81	4.31	11.66	13.19
70	26410060-0001	二三孔插座		个	13.00	12.240	6.32	7.14	77.36	87.39
71	26410060-0002	空调插座		个	13.00	8.160	7.67	8.67	62.59	70.75
72	26410060-0003	二三孔桌面插座		个	13.00	5.100	6.32	7.14	32.23	36.41
73	26410060-0004	地面插座		个	13.00	7.140	25.00	28.25	178.50	201.71
74	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.00	18.313	2.40	2.71	43.95	49.63
75	28010030	镀锡裸铜绞线 16mm ²		kg	13.00	0.200	63.75	72.04	12.75	14.41
76	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	13.00	0.230	53.88	60.88	12.39	14.00
77	28030170-0001	WDZB-BYJ-B1-2.5		m	13.00	1058.388	3.16	3.57	3344.51	3778.45
78	28030170-0002	WDZB-BYJ-B1-4		m	13.00	1922.063	4.95	5.59	9514.21	10744.33
79	28030170-0003	ZR-BV-2.5		m	13.00	3.300	2.55	2.89	8.42	9.54
80	28030170-0004	ZN-BV-2.5		m	13.00	170.806	3.96	4.47	676.39	763.50

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第6页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
81	28030270-0001	UTP-Cat6-4P		m	13.00	360.416	1.79	2.02	645.14	728.04
82	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2		m	13.00	15.827	3.98	4.50	62.99	71.22
83	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2		m	13.00	15.955	5.91	6.67	94.29	106.42
84	28030410-0001	RVVP-8*0.75		m	13.00	74.355	10.37	11.72	771.06	871.44
85	28030410-0002	RVV-2x2.5		m	13.00	19.211	4.81	5.44	92.40	104.51
86	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2		m	13.00	43.581	2.50	2.83	108.95	123.33
87	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2		m	13.00	13.423	2.50	2.83	33.56	37.99
88	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2		m	13.00	2.040	5.91	6.67	12.06	13.61
89	28110210-0001	铜芯电缆	WDZB-YJY-5*16	m	13.00	2.020	101.39	114.58	204.81	231.45
90	29030030-0001	金属线槽	200*150	m	13.00	34.902	40.20	45.43	1403.04	1585.58
91	29030030-0002	金属线槽	150*100	m	13.00	29.671	25.42	28.72	754.24	852.16
92	29060030-0001	镀锌电线管	SC20	m	13.00	73.356	3.58	4.05	262.61	297.09
93	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	13.00	18.339	0.99	1.12	18.16	20.54
94	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	13.00	11.003	0.17	0.19	1.87	2.09

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第7页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
95	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	13.00	303.890	0.06	0.07	18.23	21.27
96	29060140-0001	刚性难燃管	PC20	m	13.00	541.574	1.48	1.67	801.53	904.43
97	29060280	难燃塑料管接头 20		个	13.00	126.778	0.48	0.54	60.85	68.46
98	29090175	塑料接线柱 双线		个	13.00	16.480	0.85	0.96	14.01	15.82
99	29090185	铜端子 6mm ²		个	13.00	2.040	1.74	1.97	3.55	4.02
100	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	13.00	102.515	1.06	1.20	108.67	123.02
101	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	2.030	2.25	2.54	4.57	5.16
102	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	13.00	8.120	3.17	3.58	25.74	29.07
103	29110390	接线盒		个	13.00	103.020	1.00	1.13	103.02	116.41
104	29110390-0001	开关(插座)盒		个	13.00	64.260	1.00	1.13	64.26	72.61
105	29110400-0001	应急消防电箱		个	13.00	1.000	265.49	300.00	265.49	300.00
106	29170210	镀锌地线夹 20		套	13.00	58.684	0.36	0.41	21.13	24.06
107	30130010-0001	单网络信息插座		个	13.00	17.170	16.81	19.00	288.63	326.23
108	30150120-0001	无线AP		台	13.00	3.000	325.66	368.00	976.98	1104.00
109	30210160-0001	24口交换机		台	13.00	1.000	646.02	730.00	646.02	730.00
110	34070010	塑料手套 ST型		个	13.00	2.100	13.72	15.50	28.81	32.55

主要材料设备价格表

工程名称：惠州中学心理室建设项目-安装工程

第8页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率 (%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							除税编制价	编制价	除税编制价	编制价
111	34090250	脱脂棉		kg	13.00	0.110	25.13	28.40	2.76	3.12
112	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	0.350	4.37	4.94	1.53	1.73
113	55090080-0001	配电箱 AL		台	13.00	1.000	1434.95	1621.49	1434.95	1621.49
114	55090080-0002	配电箱 ALE		台	13.00	1.000	94.58	106.88	94.58	106.88
115	57030010-0001	门禁控制器		套	13.00	1.000	336.28	380.00	336.28	380.00
116	57030040-0001	门磁开关		套	13.00	2.000	22.12	25.00	44.24	50.00
117	57330001-0001	弱电柜 12U	600*600*640	个	13.00	1.000	606.19	685.00	606.19	685.00
118	99450630	折旧费		元	13.00	49.721	1.00	1.13	49.72	56.18
119	99450640	检修费		元	13.00	8.237	1.00	1.13	8.24	9.31
120	99450650	维护费		元	13.00	25.839	1.00	1.13	25.84	29.20
121	99450660	安拆费		元	13.00	19.473	1.00	1.13	19.47	22.00
122	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	1.323	8.59	9.71	11.36	12.85
123	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	1.830	7.20	8.14	13.18	14.90
124	99450700	电	(机械用)	kw·h	13.00	96.938	0.59	0.67	57.19	64.95
125	99450760	其他材料费		元		115.286	1.00	1.00	115.29	115.29
126	99451300	校验费		元		12.177	1.00	1.00	12.18	12.18